

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs

Indelingsopties

Indelingsvariant type L2	ID-01	€ 2.210,00
--------------------------	-------	------------

Het wijzigen van de indeling van het appartement conform optietekening.

Inloopkast in slaapkamer 1 Hiervoor de volgende werkzaamheden:

- Aanpassen binnenwanden
- Aanpassen elektra
- Aanpassen legplan vloerverwarming slaapkamer 1

Deze optie is voor de bouwnummers 118, 218 en 318.

indelingsvariant 1, type L3	ID-02	€ 6.990,00
-----------------------------	-------	------------

Het wijzigen van de indeling van het appartement conform optietekening.

Hiervoor de volgende werkzaamheden:

- Aanpassen binnenwanden
- Aanpassen elektra
- Slaapkamer 1 verplaatsen naast slaapkamer 2
- Slaapkamer 1 wordt woonkamer/keuken
- Tussen woonkamer en slaapkamers komt een extra hal
- Creeen van een bijkeuken zonder LG
- Aanpassen vloerverwarming
- Aanpassen ventilatie, keuken verplaatst, bijkeuken, woonkamer en slaapkamer verplaatst.

Deze optie is voor de bouwnummers 119, 219 en 319.

indelingsvariant 2, type L3	ID-03	€ 1.310,00
-----------------------------	-------	------------

Het wijzigen van de indeling van het appartement conform optietekening.

Hiervoor de volgende werkzaamheden;

- Aanpassen binnenwanden
- Aanpassen elektra
- Slaapkamer 1 wordt onbenoemde ruimte, vloerverwarming 22° en inblaasventiel blijven gehandhaafd
- Slaapkamer 1 wordt deels woonkamer/keuken
- Aanpassen vloerverwarming
- Aanpassen ventilatie, keuken verplaatst, woonkamer en onbenoemde ruimte

Deze optie is voor de bouwnummers 119, 219 en 319.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
<p>indelingsvariant 3, type L3</p> <p>Het wijzigen van de indeling van het appartement conform optietekening.</p> <p>Hiervoor de volgende werkzaamheden;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen binnenwanden • Aanpassen elektra • Slaapkamer 1 wordt gesplitst in slaapkamer en onbenoemde ruimte, • Vloerverwarming 22° en inblaasventiel blijven gehandhaafd • Slaapkamer 2 wordt woonkamer/keuken • Aanpassen vloerverwarming • Aanpassen ventilatie, woonkamer en slaapkamer 1 + onbenoemde ruimte <p>Deze optie is voor de bouwnummers 119, 219 en 319.</p>			ID-04	€ 2.700,00
<p>indelingsvariant 1, type M1</p> <p>Het wijzigen van de indeling van het appartement conform optietekening.</p> <p>Toilet in vergrote badkamer aanpassen indeling, toiletruimte wordt hal en verplaatsen Wasmachine+Drogeropstelplaats</p> <p>Hiervoor de volgende werkzaamheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen binnenwanden • Aanpassen elektra • Vergroten van de badkamer • Verplaatsen toilet naar positie douche, douche naar andere zijde • Verplaatsen wastafelcombinatie naar korte wand naast toilet • Ligbadcombinatie op positie wastafelcombinatie • Vervallen fonteincombinatie • Inclusief sanitair ligbadcombinatie zoals in basis • Verplaatsen wasmachine en droger aansluitingen • Aanpassen vloerverwarming badkamer, slaapkamer 1 en gang • Vervallen afzuigpunt toiletruimte <p>Deze optie is voor de bouwnummers 111, 211, 311 en 408.</p>			ID-05	€ 4.685,00
<p>indelingsvariant 2, type M1</p> <p>Het wijzigen van de indeling van het appartement conform optietekening.</p> <p>Separate toilet in vergrote badkamer, aanpassen indeling, toiletruimte wordt hal en verplaatsen Wasmachine+Drogeropstelplaats</p> <p>Hiervoor de volgende werkzaamheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen binnenwanden • Aanpassen elektra • Vergroten van de badkamer • Verplaatsen toiletruimte separate in badkamer • Verplaatsen wastafelcombinatie en douchecombinatie • Verplaatsen wasmachine en droger aansluitingen • Aanpassen vloerverwarming badkamer, slaapkamer 1 en gang <p>Deze optie is voor de bouwnummers 111, 211, 311 en 408.</p>			ID-06	€ 3.055,00

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
indelingsvariant 1, type M1			ID-07	€ 4.505,00
<p>Het wijzigen van de indeling van het appartement conform optietekening.</p> <p>Toilet in vergrote badkamer aanpassen indeling, toiletruimte wordt hal en verplaatsen Wasmachine+Drogeropstelplaats Hiervoor de volgende werkzaamheden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen binnenwanden • Aanpassen elektra • Vergroten van de badkamer • Verplaatsen toilet naar positie douche, douche naar andere zijde onder • Verplaatsen wastafelcombinatie naar korte wand naast toilet • Ligbadcombinatie op positie wastafelcombinatie • Vervallen fonteincombinatie • Inclusief sanitair ligbadcombinatie zoals in basis • Verplaatsen wasmachine en droger aansluitingen • Aanpassen vloerverwarming badkamer, slaapkamer 1 en gang • Vervallen afzuigpunt toiletruimte <p>Deze optie is voor de bouwnummers 115, 116, 117, 215, 216, 217, 315, 316 en 317.</p>				
indelingsvariant 2, type M1			ID-08	€ 2.995,00
<p>Het wijzigen van de indeling van het appartement conform optietekening.</p> <p>Separate toilet in vergrote badkamer, aanpassen indeling, toiletruimte wordt hal en verplaatsen Wasmachine+Drogeropstelplaats Hiervoor de volgende werkzaamheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen binnenwanden • Aanpassen elektra • Vergroten van de badkamer • Verplaatsen toiletruimte separate in badkamer • Verplaatsen wastafelcombinatie en douchecombinatie • Verplaatsen wasmachine en droger aansluitingen • Aanpassen vloerverwarming badkamer, slaapkamer 1 en gang <p>Deze optie is voor de bouwnummers 115, 116, 117, 215, 216, 217, 315, 316 en 317.</p>				
indelingsvariant 3, type M1			ID-09	€ 5.620,00
<p>Het wijzigen van de indeling van het appartement conform optietekening.</p> <p>Badkamer vergroten met ligbadcombinatie Hiervoor de volgende werkzaamheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen binnenwanden • Aanpassen elektra • Vergroten van de badkamer • Verplaatsen wastafelcombinatie • Ligbadcombinatie op positie wastafelcombinatie langs korte wand badkamer • Inclusief sanitair ligbadcombinatie zoals in basis • Aanpassen vloerverwarming badkamer en slaapkamer 1 <p>Deze optie is voor de bouwnummers 116, 117, 216, 217, 316 en 317.</p>				

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
<u>Beschrijving</u>		<u>Optienr.</u>	<u>Verkoopprijs</u>	
indelingsvariant type M2			ID-10	€ 1.000,00
<p>Het wijzigen van de indeling van het appartement conform optietekening.</p> <p>Slaapkamer 2 wordt woonkamer/keuken. Hiervoor de volgende werkzaamheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen binnenwanden • Aanpassen elektra • Aanpassen vloerverwarming woonkamer/keuken • Vervallen 1 regeling ivm vervallen slaapkamer • Aanpassen wtw installatie ivm vervallen slaapkamer • Extra afzuigventiel ivm indelingswijziging <p>Deze optie is voor de bouwnummers 114, 214 en 314.</p>				
indelingsvariant type M4			ID-11	€ 3.460,00
<p>Het wijzigen van de indeling van het appartement conform optietekening.</p> <p>Deel hal wordt onbenoemde ruimte 22° De wijziging omvat de navolgende werkzaamheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen binnenwanden • Aanpassen elektra • Splitsen vloerverwarming hal en onbenoemde ruimte op aparte groepen • Opwaarderen vloerverwarming onbenoemde ruimte naar 22° Inclusief regeling vloerverwarming • Inblaaspunt in instort vloer naar onbenoemde ruimte • Inblaasventiel aan plafond • Extra afzuigventiel 2 ipv 1 in keuken <p>Deze optie is voor de bouwnummers 502 en 503.</p>				
indelingsvariant type XL1			ID-12	€ 350,00
<p>Het wijzigen van de indeling van het appartement conform optietekening.</p> <p>Slaapkamers 1 t/m 3 worden 2 slaapkamers. Slaapkamer 1 met inloopkast. Hiervoor de volgende werkzaamheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen binnenwanden • Aanpassen elektra • Nieuwe transmissieberekening vloerverwarming ivm aanpassen indeling • Aanpassen vloerverwarming slaapkamers • Vervallen 1 regeling ivm maar 2 slaapkamers • Verplaatsen inblaasventielen slaapkamer 1, uit inloopkast halen <p>Deze optie is voor de bouwnummers 112, 212, 312 en 409</p>				

Bouwkundige opties

Binnendeur verplaatsen of draairichting wijzigen		BD-01	€ 125,00
<p>Het verplaatsen van een standaard binnendeur (incl. binnendeurkozijn) naar een andere positie op dezelfde verdieping en/of het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Deze optie is exclusief het eventueel verplaatsen van installatiepunten.</p>			

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Vervallen standaard binnendeurkozijn en deur			BD-02	-€ 200,00
<p>Het vervallen van het standaard binnendeurkozijn en binnendeur. De sparing, in lichte scheidingswand, wordt uitgevoerd in dezelfde hoogte en breedte als voor het originele kozijn toepasselijk. Bij het ondertekenen van de opdrachtbevestiging verplicht de koper zich tot het aanbrengen van binnendeuren na oplevering om aan het bouwbesluit te voldoen. Binnendeuren t.p.v. meterkast en techniek kunnen niet komen te vervallen.</p> <p>- Het laten vervallen van binnendeuren/ kozijnen is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.</p>				
Vervallen standaard binnendeurkozijn en deur incl. afwijkende sparing			BD-03	-€ 175,00
<p>Het vervallen van het standaard binnendeurkozijn en binnendeur. De sparing, in lichte scheidingswand, wordt uitgevoerd zoals specifiek aangegeven op de verkooptekening, ook als de sparing plafondhoog moet zijn. Bij het ondertekenen van de opdrachtbevestiging verplicht de koper zich tot het aanbrengen van binnendeuren na oplevering om aan het bouwbesluit te voldoen. Binnendeuren t.p.v. meterkast en techniek kunnen niet komen te vervallen.</p> <p>- Het laten vervallen van binnendeuren/ kozijnen is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.</p>				
Zonwering			ZW-01	€ 2.150,00
<p>Deze optie is voor de bouwnummers 111, 211, 311 en 408. Prijs is per woning.</p> <p>Het leveren en aanbrengen van (rits-)screens. RitsScreens zijn bestand tegen grote windkracht (tot windkracht 8). Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding geleid wordt en er zo voor zorgt dat het doek wordt gefixeerd. De kleur van de geleiders en het doek is conform het 'zonweringsreglement'. Elektrische bediening door middel van een Somfy motor bediend middels een handzender.</p> <p>De montage bevat de volgende disciplines:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevestigen van de ritsscreens op de kunststof kozijnen; - Het goed afstellen van de zonwering; - Alle bevestigingsmiddelen van RVS kwaliteit; 				

Gasthuiskwartier Den Bosch (blok F)

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Zonwering			ZW-02	€ 8.500,00
<p>Deze optie is voor de bouwnummers 112 en 212. Prijs is per woning.</p> <p>Het leveren en aanbrengen van (rits-)screens. RitsScreens zijn bestand tegen grote windkracht (tot windkracht 8). Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding geleid wordt en er zo voor zorgt dat het doek wordt gefixeerd. De kleur van de geleiders en het doek is conform het 'zonweringsreglement'. Elektrische bediening door middel van een Somfy motor bediend middels een handzender.</p> <p>De montage bevat de volgende disciplines:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevestigen van de ritsschreens op de kunststof kozijnen; - Het goed afstellen van de zonwering; - Alle bevestigingsmiddelen van RVS kwaliteit; 				
Zonwering			ZW-03	€ 6.510,00
<p>Deze optie is voor de bouwnummers 312 en 409. Prijs is per woning.</p> <p>Het leveren en aanbrengen van (rits-)screens. RitsScreens zijn bestand tegen grote windkracht (tot windkracht 8). Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding geleid wordt en er zo voor zorgt dat het doek wordt gefixeerd. De kleur van de geleiders en het doek is conform het 'zonweringsreglement'. Elektrische bediening door middel van een Somfy motor bediend middels een handzender.</p> <p>De montage bevat de volgende disciplines:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevestigen van de ritsschreens op de kunststof kozijnen; - Het goed afstellen van de zonwering; - Alle bevestigingsmiddelen van RVS kwaliteit; 				
Zonwering			ZW-04	€ 2.210,00
<p>Deze optie is voor de bouwnummers 115, 116, 315 en 316. Prijs is per woning.</p> <p>Het leveren en aanbrengen van (rits-)screens. RitsScreens zijn bestand tegen grote windkracht (tot windkracht 8). Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding geleid wordt en er zo voor zorgt dat het doek wordt gefixeerd. De kleur van de geleiders en het doek is conform het 'zonweringsreglement'. Elektrische bediening door middel van een Somfy motor bediend middels een handzender.</p> <p>De montage bevat de volgende disciplines:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevestigen van de ritsschreens op de kunststof kozijnen; - Het goed afstellen van de zonwering; - Alle bevestigingsmiddelen van RVS kwaliteit; 				

Gasthuiskwartier Den Bosch (blok F)

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Zonwering			ZW-05	€ 2.175,00
<p>Deze optie is voor de bouwnummer 215. Prijs is per woning.</p> <p>Het leveren en aanbrengen van (rits-)screens. RitsScreens zijn bestand tegen grote windkracht (tot windkracht 8). Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding geleid wordt en er zo voor zorgt dat het doek wordt gefixeerd. De kleur van de geleiders en het doek is conform het 'zonweringsreglement'. Elektrische bediening door middel van een Somfy motor bediend middels een handzender.</p> <p>De montage bevat de volgende disciplines:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevestigen van de ritsschreens op de kunststof kozijnen; - Het goed afstellen van de zonwerking; - Alle bevestigingsmiddelen van RVS kwaliteit; 				
Zonwering			ZW-06	€ 2.175,00
<p>Deze optie is voor de bouwnummer 216. Prijs is per woning.</p> <p>Het leveren en aanbrengen van (rits-)screens. RitsScreens zijn bestand tegen grote windkracht (tot windkracht 8). Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding geleid wordt en er zo voor zorgt dat het doek wordt gefixeerd. De kleur van de geleiders en het doek is conform het 'zonweringsreglement'. Elektrische bediening door middel van een Somfy motor bediend middels een handzender.</p> <p>De montage bevat de volgende disciplines:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevestigen van de ritsschreens op de kunststof kozijnen; - Het goed afstellen van de zonwerking; - Alle bevestigingsmiddelen van RVS kwaliteit; 				
Zonwering			ZW-07	€ 2.425,00
<p>Deze optie is voor de bouwnummers 217, 317 en 412. Prijs is per woning.</p> <p>Het leveren en aanbrengen van (rits-)screens. RitsScreens zijn bestand tegen grote windkracht (tot windkracht 8). Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding geleid wordt en er zo voor zorgt dat het doek wordt gefixeerd. De kleur van de geleiders en het doek is conform het 'zonweringsreglement'. Elektrische bediening door middel van een Somfy motor bediend middels een handzender.</p> <p>De montage bevat de volgende disciplines:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevestigen van de ritsschreens op de kunststof kozijnen; - Het goed afstellen van de zonwerking; - Alle bevestigingsmiddelen van RVS kwaliteit; 				

Gasthuiskwartier Den Bosch (blok F)

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Zonwering			ZW-08	€ 2.350,00
<p>Deze optie is voor de bouwnummer 117. Prijs is per woning.</p> <p>Het leveren en aanbrengen van (rits-)screens. RitsScreens zijn bestand tegen grote windkracht (tot windkracht 8). Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding geleid wordt en er zo voor zorgt dat het doek wordt gefixeerd. De kleur van de geleiders en het doek is conform het 'zonweringsreglement'. Elektrische bediening door middel van een Somfy motor bediend middels een handzender.</p> <p>De montage bevat de volgende disciplines:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevestigen van de ritsscreens op de kunststof kozijnen; - Het goed afstellen van de zonwering; - Alle bevestigingsmiddelen van RVS kwaliteit; 				
Zonwering			ZW-09	€ 5.380,00
<p>Deze optie is voor de bouwnummer 413. Prijs is per woning.</p> <p>Het leveren en aanbrengen van (rits-)screens. RitsScreens zijn bestand tegen grote windkracht (tot windkracht 8). Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding geleid wordt en er zo voor zorgt dat het doek wordt gefixeerd. De kleur van de geleiders en het doek is conform het 'zonweringsreglement'. Elektrische bediening door middel van een Somfy motor bediend middels een handzender.</p> <p>De montage bevat de volgende disciplines:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevestigen van de ritsscreens op de kunststof kozijnen; - Het goed afstellen van de zonwering; - Alle bevestigingsmiddelen van RVS kwaliteit; 				
Zonwering			ZW-10	€ 3.700,00
<p>Deze optie is voor de bouwnummers 119, 219 en 319 Prijs is per woning.</p> <p>Het leveren en aanbrengen van (rits-)screens. RitsScreens zijn bestand tegen grote windkracht (tot windkracht 8). Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding geleid wordt en er zo voor zorgt dat het doek wordt gefixeerd. De kleur van de geleiders en het doek is conform het 'zonweringsreglement'. Elektrische bediening door middel van een Somfy motor bediend middels een handzender.</p> <p>De montage bevat de volgende disciplines:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevestigen van de ritsscreens op de kunststof kozijnen; - Het goed afstellen van de zonwering; - Alle bevestigingsmiddelen van RVS kwaliteit; 				

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
<u>Beschrijving</u>			<u>Optienr.</u>	<u>Verkoopprijs</u>
Zonwering			ZW-11	€ 1.895,00
<p>Deze optie is voor de bouwnummers 120, 220 en 320. Prijs is per woning.</p> <p>Het leveren en aanbrengen van (rits-)screens. RitsScreens zijn bestand tegen grote windkracht (tot windkracht 8). Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding geleid wordt en er zo voor zorgt dat het doek wordt gefixeerd. De kleur van de geleiders en het doek is conform het 'zonweringsreglement'. Elektrische bediening door middel van een Somfy motor bediend middels een handzender.</p> <p>De montage bevat de volgende disciplines:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevestigen van de ritsscreens op de kunststof kozijnen; - Het goed afstellen van de zonwering; - Alle bevestigingsmiddelen van RVS kwaliteit; 				
Zonwering			ZW-12	€ 4.780,00
<p>Deze optie is voor bouwnummer 504 Prijs is per woning.</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een uitvalschermboven de pui naar het dakterras met de openslaande tuindeuren. De kleur van het doek is conform opgave architect'. Breedte uitvalschermboven ca. 3090mm (gelijk aan de breedte van de pui) Elektrische bediening door middel van een Somfy motor bediend middels een handzender.</p> <p>De montage bevat de volgende disciplines:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevestigen van de ritsscreens op de aluminium kozijnen; - Het goed afstellen van de zonwering; - Alle bevestigingsmiddelen van RVS kwaliteit; 				
Afwerking				
V-naden dichtzetten plafonds			AF-01	€ 7,50
<p>Het dichtzetten van de standaard aanwezige V-naden tussen de verschillende betonelementen waaruit de verdiepingsvloeren bestaan. Aannemer geeft geen garantie op scheurvorming. Prijs per m2.</p>				
Vervallen structuurspuitwerk op de plafonds			AF-02	-€ 3,00
<p>Het laten vervallen van het standaard aanwezige structuur spuitwerk op de plafonds. Hierdoor zijn de verschillende betonelementen waaruit de verdiepingsvloer bestaat onafgewerkt in het zicht. Prijs per m2.</p>				

Beschrijving	Optienr.	Verkoopprijs
<p>Keuken uitvoeren conform 0-tekening Qoqon</p> <p>Deze optie is alleen van toepassing indien u geen keukenleidingschema aanlevert een nader te bepalen keukenpartij na oplevering.</p> <p>Keukenvariant KE-01 is de standaard keukenopstelling zoals aangegeven op de verkooptekening.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De afgedopte keukeninstallatie wordt uitgevoerd conform de nul tekening van Qoqon. <p>Voor wat betreft de vloerverwarming.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De vloerverwarming wordt, conform de keukenopstelling van keukenvariant KE-01, niet doorgelegd onder de keukenopstelling. - De vloerverwarming kan binnen de keukenruimte naar wens worden aangepast bij het aanleveren van een eigen keukenschets. 	KE-01	
<p>Werktuigbouwkundige installatie</p>		
<p>Aanbrengen sparing vloerverwarming</p> <p>Het aanbrengen van een zone zonder vloerverwarming in de vloer. Afmeting en positie door koper aan te geven op tekening.</p>	WI-01	€ 180,00
<p>Aansluitpunt koudwater t.b.v. stoomoven / koffieapparaat - vanaf 3 meter tot maximaal 10 meter vanaf spoelkast</p> <p>Het realiseren van aansluitpunt koudwater (inclusief kraan) t.b.v. een stoomoven of koffieapparaat. Positie cf. aan te leveren keukenstukken. Let op: deze optie kan alleen in de keukenzone worden toegepast.</p>	WI-03	€ 400,00
<p>Aansluitpunt koudwater en riolering t.b.v. stoomoven / koffieapparaat - vanaf 3 meter tot maximaal 10 meter vanaf spoelkast</p> <p>Het realiseren van aansluitpunten koudwater (afgedopt) en een aansluiting op riolering (d50, afgedopt uit de vloer) t.b.v. een stoomoven of koffieapparaat. Positie cf. aan te leveren keukenstukken. Let op: deze optie kan alleen in de keukenzone worden toegepast.</p>	WI-04	€ 750,00
<p>Aansluitpunten vaatwasser niet nabij spoelkast < 3 meter van spoelbak</p> <p>Het realiseren van de standaard aanwezige aansluitpunten t.b.v. een vaatwasser (koudwater + riolering d50) op een positie anders dan in de spoelkast. Let op: deze optie kan alleen in de keukenzone worden toegepast.</p>	WI-05	€ 375,00
<p>Verplaatsen aansluiting W-installatie binnen dezelfde zone - prijs per m1</p> <p>Het verplaatsen van een aansluitpunt W-installatie binnen dezelfde zone (water, riolering of mv). Koud- en warm water, alsmede een aansluiting op de riolering die t.b.v. één toepassing zijn gesitueerd (bijvoorbeeld t.b.v. een wasbak) worden gezamenlijk binnen deze optie verplaatst. Verplaatsingen in casco badkamer(s) en toilet(ten) worden altijd op de standaard hoogte afgedopt opgeleverd (zie CA- opties). Let op: verplaatsingen MV zijn te allen tijde indicatief en ter technische controle door W-installateur.</p>	WI-06	€ 230,00
<p>Vervallen aansluitpunten t.b.v. standaard bad (casco badkamer)</p> <p>Het vervallen van de standaard aanwezige aansluitpunten voor het bad. Let op: deze optie geldt alleen voor badkamers alwaar standaard een bad in is gepositioneerd. Let op: indien uw badkamer niet casco wordt opgeleverd wordt de verrekening voor een vervallen bad op de sanitiaropdracht gemaakt.</p>	WI-07	-€ 75,00

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Elektrotechnische installatie				
Extra enkele wandcontactdoos			EI-01	€ 200,00
Het realiseren van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde, inclusief buisleiding en bedrading, op een door koper aan te geven plaats op tekening.				
Extra dubbele wandcontactdoos			EI-02	€ 230,00
Het realiseren van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde, inclusief buisleiding en bedrading, op een door koper aan te geven plaats op tekening.				
Enkele wandcontactdoos uitvoeren als een dubbele			EI-03	€ 110,00
Het realiseren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde, inclusief buisleiding en bedrading, in plaats van een standaard aanwezige enkele wandcontactdoos.				
Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep			EI-06	€ 440,00
Het realiseren van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde op een aparte groep 230V/16A, inclusief buisleiding en bedrading, op een door koper aan te geven plaats op tekening.				
Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep			EI-07	€ 485,00
Het realiseren van een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos (inbouw model) met randaarde op aparte groep 230V/16A, inclusief buisleiding en bedrading, op een koper aan te geven plaats op tekening.				
Bestaande wandcontactdoos of loze leiding aansluiten op aparte groep			EI-08	€ 360,00
Het aansluiten van een loze leiding of een bestaande enkele of dubbele wandcontactdoos met randaarde op een aparte groep 230V/16A, inclusief buisleiding en bedrading.				
Enkele wandcontactdoos kindvriendelijk			EI-09	€ 32,00
Het kindvriendelijk uitvoeren van een enkele wandcontactdoos. Deze prijs is een meerprijs op een bestaande wandcontactdoos.				
Dubbele wandcontactdoos kindvriendelijk			EI-10	€ 45,00
Het kindvriendelijk uitvoeren van een dubbele wandcontactdoos. Deze prijs is een meerprijs op een bestaande wandcontactdoos.				
Enkele vloercontactdoos			EI-11	€ 505,00
Het realiseren van een enkele vloercontactdoos met randaarde, inclusief buisleiding en bedrading, op een door koper aan te geven plaats op tekening. De deksel van de inbouwdoos wordt uitgevoerd in aluminium. Let op: de hoogte van de vloercontactdoos is standaard +15mm boven de afgewerkte dekvloer.				
Dubbele vloercontactdoos			EI-12	€ 550,00
Het realiseren van een dubbele vloercontactdoos met randaarde, inclusief buisleiding en bedrading, op een door koper aan te geven plaats op tekening. De deksel van de inbouwdoos wordt uitgevoerd in aluminium. Let op: de hoogte van de vloercontactdoos is standaard +15mm boven de afgewerkte dekvloer.				
Plafondlichtpunt			EI-13	€ 150,00
Het aanbrengen van een extra lichtpunt in het plafond op een door koper aan te geven plaats op tekening. Door het aangeven van schakelletters op de koperstekening wordt het lichtpunt (of meerdere punten) gekoppeld met een of meerdere schakelaars. Bij deze optie is niet standaard een schakelaar inbegrepen. Wij maken kopers er op attent dat posities van spots gewijzigd kunnen worden na ondertekening van de Woonwensenopdracht omdat bij technische uitwerking conflicten kunnen ontstaan met techniek in de vloer. - type centraaldoos diameter 76mm -				

Gasthuiskwartier Den Bosch (blok F)

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Wandlichtpunt Het aanbrengen van een extra lichtpunt in de wand op een door koper aan te geven plaats op tekening. De hoogtemaatvoering van het wandlichtpunt dient op tekening te worden weergegeven. Door het aangeven van schakelletters op de koperstekening wordt het lichtpunt (of meerdere punten) gekoppeld met een of meerdere schakelaars. Bij deze optie is standaard geen schakelaar inbegrepen.			EI-14	€ 150,00
Vorbereiding standaard kantelbare inbouwspot Het treffen van een bouwkundige voorziening (IBTronic XL H185 FE) t.b.v. een eenvoudige inbouwspot op een door koper aan te geven plaats op tekening. Op de positie van de inbouwspot wordt een gat van d76 geboord waarin na oplevering in eigen beheer een spot kan worden gemonteerd. De voorbereiding wordt bedraad opgeleverd en dient te worden voorzien van een schakelletter. Er wordt geen armatuur geleverd. Bij deze optie is standaard geen schakelaar inbegrepen. -- Aannemer werkt niet mee aan een andere inbouwvoorziening t.b.v. inbouwspots dan in bovenstaande optie aangeboden. Wij maken kopers er op attent dat posities van spots gewijzigd kunnen worden na ondertekening van de Woonwensenopdracht omdat bij technische uitwerking conflicten kunnen ontstaan met techniek in de vloer			EI-15	€ 335,00
Extra schakelaar Het aanbrengen van een extra schakelaar voor een wandcontactdoos, plafond- of wandlichtpunt, inclusief buisleiding en bedrading, op een door koper aan te geven plaats op tekening. Door het aangegeven van schakelletters op de koperstekening wordt de schakelaar (of meerdere schakelaars) gekoppeld met een lichtpunt of wandcontactdoos.			EI-16	€ 260,00
Bewegingsensor Het aanbrengen van een bewegingsensor in plaats van een reguliere schakelaar. De prijs is een meerprijs op een reguliere schakelaar. De sensor wordt geplaatst op de plaats waar oorspronkelijk een schakelaar staat getekend.			EI-17	€ 355,00
Draai-Dimmer LED Het aanbrengen van een draai-dimmer t.b.v. LED verlichting in plaats van een reguliere schakelaar. De prijs is een meerprijs op een reguliere schakelaar.			EI-18	€ 195,00
Loze leiding 16mm Het aanbrengen van een loze leiding met een diameter van 16mm vanaf de meterkast naar een aan te geven punt of tussen twee aan te geven punten. Een loze leiding van twee punten naar keuze wordt met twee dezelfde aanduidingsletters aangegeven. Een loze leiding naar de meterkast wordt zonder aanduidingsletter aangegeven. In de meterkast komt de loze leiding met een pijp uit vloer, plafond of wand (gelabeld). In de wand wordt een loze leiding aangesloten op een loze inbouwdoos (diameter 50 mm) met vlakke afwerkdeksel.			EI-19	€ 165,00
UTP aansluiting op loze leiding Het bedraden en afmonteren van een loze leiding t.b.v. een UTP (data) aansluitpunt. De aansluiting wordt uitgevoerd in Cat-5e. In de meterkast wordt de connector gelabeld.			EI-20	€ 195,00
CAI aansluiting op loze leiding Het bedraden en afmonteren van een loze leiding t.b.v. een CAI (tv, coax) aansluitpunt. In de meterkast wordt de connector gelabeld. Er wordt geen versterker geleverd.			EI-21	€ 125,00

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Het aanbrengen van een ringleiding t.b.v. audio-speakers			EI-22	€ 460,00
<p>Het aanbrengen van 4 afzonderlijke loze leidingen t.b.v audio-speakers. Startend nabij TV/Audio (aan te geven op tekening met IN/UIT) en uitkomend op 4 verschillende door koper aan te geven punten (A, B, C en D). Dit wordt in een cirkel aangelegd, dus lopend van IN/UIT naar punt A, van punt A naar punt B, van B naar punt C, van C naar punt D en van D terug naar IN/UIT. Het begin en het einde van de loze leidingen wordt niet afgemonteerd met een 'doos' maar de pvc-leiding zal ca. 10 mm uit de wand steken. Als geen specifieke hoogte wordt aangegeven, worden de punten op standaard hoogte aangebracht. Deze optie is exclusief speakerbekabeling en exclusief afmontage.</p>				
Extra rookmelder			EI-27	€ 450,00
<p>Het aanbrengen van een extra rookmelder op een door koper aan te geven plaats op tekening. De rookmelder wordt evenals overige rookmelders in huis aangesloten op het lichtnet en gekoppeld met overige rookmelders.</p>				
Extra perilex 2x230V (t.b.v. elektrisch koken)			EI-29	€ 555,00
<p>Het aanbrengen van een extra perilex wandcontactdoos (2x230V op aparte groep twee fasen). Voor apparaten van 3,3 kW tot 7,0 kW. Inclusief buisleiding, bedrading, perilexcontactdoos.</p>				
Perilex 400V (t.b.v. elektrisch koken)			EI-30	€ 670,00
<p>Het aanbrengen van een perilex wandcontactdoos (400V/16A op aparte groep drie fasen). Voor apparaten vanaf 7,4 kW tot 10,5 kW. Inclusief buisleiding bedrading, perilex-contactdoos, extra aardlekschakelaar en krachtgroep.</p>				
Aanbrengen perilex 400 Volt ipv standaard perilex 2x230V (t.b.v. elektrisch koken)			EI-31	€ 120,00
<p>Het aanbrengen van een perilex wandcontactdoos (400V/16A op aparte groep drie fasen). Voor apparaten tot 10,5 kW. Inclusief buisleiding, bedrading, perilex-contactdoos, extra aardlekschakelaar en krachtgroep. Deze aansluiting vervangt de standaard aanwezige Perilex 2x230V aansluiting.</p>				

Oplaadpaal elektrische auto EI-33 € 4.850,00

Het leveren en aanbrengen van een elektrische laadpaal tegen wand of kolom ter plaatse van parkeerplaats die daarvoor is aangewezen. het betreft een 3 fase 11 kW laadpaal met enkelvoudige aansluiting inclusief 4G verbinding.

Het energieverbruik van de elektrische laadpalen wordt per laadpaal bijgehouden door het bedrijf E-flux (provider) en wordt via de Vereniging van Eigenaren (VvE) per maand individueel doorbelast op basis van uw werkelijk gemeten verbruik. De éénmalige administratieve kosten hiervoor bedragen circa € 40,00: uitlezen laadpalen á € 9,95 + verbinding maken van de laadpaal met provider E-flux á € 30,25. Daarnaast betreft de maandelijkse kosten voor de administratie van E-flux van de verbruikte energie circa € 8,00: abonnementsgeld E-flux á € 4,84 + gebruik laadpas E-flux á € 2,95. Beide bedragen zijn opgaven van april 2021 en loopt via de VvE. Deze optie is maximaal één keer toepasbaar voor alle woningen en appartementen én zolang de capaciteit transformator toereikend is.

LET OP; indien meerdere beschikbare parkeerplaatsen voor Blok F uitgevoerd worden met een laadpaal, welke dan in een zogenaamd laadplein gerealiseerd worden (elektronisch gekoppeld), waarbij gelijktijdigheid van laden wordt gevraagd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het laadgedrag van de laadpaal. De slimme elektronica van de laadpalen in combinatie met de leegte van de accu's bepaald welke laadpalen stroom krijgen en hoeveel.

Dit houdt in dat de laders het beschikbare vermogen gaan verdelen over de laadpalen die stroom vragen, tevens word er dan gekeken welke auto het leegst is, deze krijgt dan het meeste vermogen.

Het is dan ook mogelijk dat wanneer er meerdere auto's leeg zijn deze meer stroom krijgen dan andere, ook kan het voorkomen dat sommige auto's op dat moment niet laden omdat ze bijvoorbeeld 50% vol zijn.

Verplaatsing electra-aansluiting EI-35 € 125,00

Het verplaatsen van een standaard aansluitpunt E-installatie op dezelfde verdieping (centraaldoos, wandcontactdoos, lichtpunt, schakelaar, CAI, UTP, loze leiding of thermostaat) naar een door koper aangegeven plaats op tekening. Let op: verplaatsingen TH zijn te allen tijde indicatief en ter technische controle door W-installateur.

Aanbrengen Centraal Aardings Punt (CAP) EI-37 € 330,00

Het realiseren van een Centraal Aardings Punt (CAP), inclusief buisleiding en bedrading, op een door koper aan te geven plaats op tekening. Het realiseren van een CAP is te allen tijde ter technische controle door E-installateur.

Keukenaansluitingen

Leidingschema keuken KE-00

Om de keuken naar wens van de koper te kunnen plaatsen is het belangrijk dat de juiste aansluitpunten op de goede plaats zitten. Daarom vragen wij aan de koper om een duidelijk en overzichtelijk leidingschema aan te leveren t.b.v. de aansluitpunten van de keuken. Dit leidingschema kan door een keukenleverancier worden gemaakt, maar koper kan dit ook in eigen beheer organiseren. Het aangereikte leidingschema' dient vervolgens technische beoordeeld te worden door de aannemer i.r.t. techniek voor onderliggende appartementen.

Let op; het aanpassen en/ of verplaatsen van de MV-punten is niet mogelijk.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs

Sanitair en Tegels

Casco sanitair en tegelwerk L1	CA-L1	-€ 4.600,00
--------------------------------	-------	-------------

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Casco sanitair en tegelwerk L2			CA-L2	-€ 5.200,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Casco sanitair en tegelwerk L3			CA-L3	-€ 6.050,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
<u>Beschrijving</u>		<u>Optienr.</u>	<u>Verkoopprijs</u>	
Casco sanitair en tegelwerk L4			CA-L4	-€ 6.000,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Casco sanitair en tegelwerk Toilet Type M1			CA-M1	-€ 3.500,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

Gasthuiskwartier Den Bosch (blok F)

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Casco sanitair en tegelwerk M2			CA-M2	-€ 5.600,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
<u>Beschrijving</u>		<u>Optienr.</u>	<u>Verkoopprijs</u>	
Casco sanitair en tegelwerk M3			CA-M3	-€ 2.800,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Casco sanitair en tegelwerk M4			CA-M4	-€ 2.750,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
<u>Beschrijving</u>		<u>Optienr.</u>	<u>Verkoopprijs</u>	
Casco sanitair en tegelwerk P1			CA-P1	-€ 6.500,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Casco sanitair en tegelwerk P2			CA-P2	-€ 6.500,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Casco sanitair en tegelwerk P3			CA-P3	-€ 9.300,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

Gasthuiskwartier Den Bosch (blok F)

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving		Optienr.	Verkoopprijs	
Casco sanitair en tegelwerk P4			CA-P4	-€ 4.900,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Casco sanitair en tegelwerk P5			CA-P5	-€ 8.250,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Casco sanitair en tegelwerk XL1			CA-XL1	-€ 5.590,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.

<u>Projectnr.</u>	<u>22004</u>	<u>Type</u>	<u>Bouwnr.</u>	<u>000</u>
Beschrijving			Optienr.	Verkoopprijs
Casco sanitair en tegelwerk XL2			CA-XL2	-€ 5.730,00

Het casco opleveren van sanitair en tegelwerk t.b.v. de gehele woning o.b.v. onderstaande:

1. Het standaard sanitair inclusief inbouwreservoir en douchegoot komt te vervallen;
2. Het standaard tegelwerk komt te vervallen;
3. De standaard scheidingswand bij douche blijft gehandhaafd;
4. Eventuele leidingkokers worden geheel gesloten;
5. Wanden worden niet afgewerkt;
6. Plafonds worden voorzien van de standaard afwerking spuitwerk conform Technische Omschrijving;
7. Aansluitpunten E-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes
8. Aansluitpunten W-installatie worden aangebracht conform 0-tekening op de standaard hoogtes. Ter plaatse van de douchegoot wordt een blok EPS (400x400) in de vloer gestort t.b.v. toekomstige aansluiting douchegoot/-put;
9. De standaard (elektrische) radiator komt te vervallen;
10. De ventilatieventielen worden op standaard positie afgemonteerd;
11. De dekvloer in de badkamer komt in zijn geheel te vervallen. De isolatie tbv zwevende dekvloer wordt (met uitzondering van de douchehoek) wel aangebracht;
12. De vloerverwarming in de badkamer komt te vervallen. De ruimtetemperatuur van 22 graden wordt hierdoor niet gehaald. Er wordt onder de deur een lus aangebracht waarop de vloerverwarming van de badkamer door u kan worden aangesloten;
13. De dekvloer in het toilet WEL wordt aangebracht;
14. dorpels van badkamer en toilet komen te vervallen;

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer en toilet geen gebruik maakt van een offerte via de projectshowroom.
- Het casco opleveren van de badkamer en toilet is onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.